
Плита перекрытия на отм. +36.820; +43.420; 46.720. Опалубка



Ведомость отверстий в плите перекрытия (на один этаж)

Марка отв.	Размеры,мм.		Кол-во, шт.	Назначение
	a	b		
О-1	600	300	6	ВК
О-2	300	150	6	ЭО
О-3	250	500	1	ВК
О-4	300	300	2	ОВ
О-5	см. опалубочный план		2	ВК
О-6	695	350	1	ОВ
О-7	600	250	1	ВК
О-8	400	1050	10	ОВ
О-9	150	150	4	ВК
О-10	см. опалубочный план		2	ВК
О-11	350	350	2	ОВ
О-12	R=235		1	ВК
О-13	550	370	1	ОВ
О-14	см. опалубочный план		1	ВК
О-15	600	300	2	ВК
О-16	1600	1700	2	АС
О-17	2600	1700	2	АС
О-18	650	1100	1	ДУ
О-19	595	1120	1	ДУ
О-20	см. опалубочный план		2	ОВ
О-21	300	900	2	ОВ
О-22	520	980	2	ОВ
О-23	см. опалубочный план		2	ОВ

Условные обозначения:
Г.Т.Р. – граница типов разрезов

Примечания:
1. Общие указания см. л. 1.
2. Опалубочные разрезы и фрагменты см. л. 3.
3. Армирование см. л. 4, .., 7.
4. Обрамление отверстий см. л. 11.
5. Сводную спецификацию арматуры см. л. 13.
6. Ведомость элементов армирования см. л. 8.
7. Отверстия размером менее 150х150 мм выполнить по месту.
8. По периметру плиты перекрытия в местах перепада расчетных температур воздуха установить негорючие термовкладыши "ISOVER OL-TOP" стандартного размера 400х150х180(h) мм с шагом 600 мм. Блоки из утеплителя нестандартной длины выпилить по месту, обеспечивая зазор между блоками 200 мм. Утеплитель при укладке герметично обернуть полиэтиленовой пленкой.

21.10.11

Согласовано

ГИП инж.сист. Тунгускова

Взам.инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Должность		Фамилия		Подпись	Дата
Рук. маст.		Киселев			
ГАП		Зиангирова			
Гл.конструктор		Смирнов			
Рук.констр.отд		Турчанинова			
Ведущий констр.		Пилилюк			
Инженер констр.		Татаринова			21.10.2011

Заказчик: ООО "ПРОФРЕСТАВРАЦИЯ"

ОБЪЕКТ Жилой дом с нежилыми помещениями по адресу: М.о., Раменское, квартал "Северное шоссе". Корпус 2

Конструктивные решения. Конструкции железобетонные

Стадия	Лист	
Р	2	

Корпус 2. Плита перекрытия на отм. +36.820, +43.420, +46.720. Опалубка.

ООО "ИПМ"

0.000-132.670

П-201-РД-КЖ-21/2

Формат А2